



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างรั้วควาบอย ๒ ชั้น อปต.โป่งแพร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วควาบอย ๒ ชั้น อปต.โป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน รั้วคอนกรีตแบบสองชั้น ๓ จุด ระยะรวม ๑๔๙.๒๗ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อปต.โป่งแพร์ กำหนด) จำนวน ๑ แห่ง และได้ดำเนินการคำนวณราคาากลางโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณาราคาค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคาในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ จึงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานิตย์ มูลเค้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วคาวบอย ๒ ชั้น อบต.โป่งแพร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างรั้วคาวบอย ๒ ชั้น อบต.โป่งแพร์ ปริมาณงาน รั้วคอนกรีตแบบสองชั้น ๓ จุด ระยะเวลา ๑๔๙.๒๗ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โป่งแพร์ กำหนด)
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๒๙,๒๙๖.๓๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบกบาทสามสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายสุธี มูลสถาน	ตำแหน่ง ปลัด อบต.โป่งแพร์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพันธ์ยุทธ ปินตาพรหม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายศักดิ์สิทธิ์ โดยอาษา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

**แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง**

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างรั้วคาวบอย 2 ชั้น อบต.โป่งแพร่

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน รั้วคอนกรีตแบบ 2 ชั้น 3 จุด ระยะรวม 149.27 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ปพ.04/2565

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน สิงหาคม 2565

ระยะเวลาก่อสร้าง 50 วัน


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

พิกัดจุดดำเนินการ 19.80264 E, 99.67549 N

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม กลุ่มงานที่ 1	95,462.72	1.3056	124,636.13	
2	ป้ายโครงการ	3,569.37	1.3056	4,660.17	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				129,296.30	

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการราคากลาง

(นายสุธี มูลสถาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพันธ์ยุทธ ปินตาพรหม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์สิทธิ์ โดยอาษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่1/1

โครงการ ก่อสร้างรั้วควบอย 2 ชั้น อบต.โป่งแพร่

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน รั้วคอนกรีตแบบ 2 ชั้น 3 จุด ระยะรวม 149.27 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

แบบเลขที่

พิกัดจุดดำเนินการ 19.80264 E, 99.67549 N

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

ระยะเวลาก่อสร้าง 50 วัน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรั้วควบอย แบบ 2 ชั้น สูง 1.20 เมตร								
	1.1 งานดินขุดฐานราก+กลบคืน	3.82	ลบ.ม.	-	-	125.00	477.50	477.50	
	1.2 งานคอนกรีตหยาบ 180 กก./ตร.ชม.	0.96	ลบ.ม.	1,682.24	1,614.95	306.00	293.76	1,908.71	
	1.3 งานคอนกรีต 210 กก./ตร.ชม.	2.34	ลบ.ม.	1,775.70	4,155.14	306.00	716.04	4,871.18	
	1.4 เสารั้วควบอย ขนาด 0.15*0.15 เมตร สูง 1.50 เมตร	78.00	ต้น	330.00	25,740.00	99.00	7,722.00	33,462.00	
	1.5 ราวรั้วควบอย ขนาด 2"x5" เมตร ยาว 2.15 เมตร	142.00	ท่อน	230.00	32,660.00	69.00	9,798.00	42,458.00	
	งานทาสีรั้วควบอยด้วยสีน้ำพลาสติกชนิดทากายนอก	141.00	ตร.ม.	53.13	7,491.33	34.00	4,794.00	12,285.33	
				รวมเงิน	71,661.420		23,801.300	95,462.72	
2	ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง								
	2.1 งานดินขุดฐานราก+กลบคืน	0.032	ลบ.ม.	-	-	148.00	4.74	4.74	
	2.2 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.64	ตร.ม.		-	133.00	85.12	85.12	
	- ปริมาณวัสดุไม้แบบ ใช้ 80%	0.512	ลบ.ฟ.	700.93	358.88	-	-	358.88	
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ คัด 30% ของปริมาณไม้แบบ	0.154	ลบ.ฟ.	560.75	86.36	-	-	86.36	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	0.16	กก.	56.07	8.97	-	-	8.97	
	2.3 งานคอนกรีต 1:2:4	0.032	ลบ.ม.	1,775.70	56.82		-	56.82	
	2.4 งานโครงป้ายเหล็ก	1.00	งาน		-		-	-	
	-ท่อเหล็กกลมดำ Ø 2 " หนา 1.2 มม.	1.00	ท่อน	380.37	380.37	125.33	125.33	505.70	
	-เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" หนา 1.2 มม.	2.000	ท่อน	168.22	336.44	56.92	113.84	450.28	
	-แผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 1.0 มม.	1.000	แผ่น	948.60	948.60	300.00	300.00	1,248.60	
	-ทาสีกันสนิมโครงเหล็ก	7.20	ตร.ม.	29.43	211.90	35.00	252.00	463.90	
	- ค่าเขียนรายละเอียดโครงการ	1.00	แผ่น		-	300.00	300.00	300.00	
				รวมเงิน	2,388.34		1,181.03	3,569.37	
	รวมค่างานต้นทุน				74,049.76		24,982.33	99,032.09	