



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เรื่อง ราคากลางโครงการเทาดคอนกรีตลำเหมืองหลังวัดห้วยสำน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยสำนพลับพลา
ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเทาดคอนกรีตลำเหมืองหลังวัดห้วยสำน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยสำนพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบที่ อบต.โป่งแพร่ กำหนด) และได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณาราคาค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคาในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จึงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานิตย์ มูลคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเทศบาลคอนกรีตลำเหมืองหลังวัด หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยสำนพลับพลา ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานเทศบาลคอนกรีต ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โป่งแพร์ กำหนด)
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๑๙,๔๑๐.๔๕ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสุธี มูลสถาน | ตำแหน่ง ปลัด อบต.โป่งแพร์ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายพันธ์ยุทธ ปินตาพรหม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายศักดิ์สิทธิ์ โดยอาษา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเขตาคอนกรีตหลังวัดห้วยล้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล้านพลับพลา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพ้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง หลังวัดห้วยล้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล้านพลับพลา ตำบลโป่งแพ้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 70.00 ม. ลึก 0.75 ม.

วันที่คำนวณราคากลาง 9 ธันวาคม 2565

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา ต่อหน่วย(บาท) | ราคาต้นทุน (บาท) | Factor Fn (ฝนซุก 1) | ราคาต่อหน่วย x Fn บาท | ราคากลาง/บาท บาท | หมายเหตุ |
|-------------------------|--|-------|----------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 1 | งานฉากลังและลั้ต้นไม้ | ตร.ม. | 210.00 | 2.80 | 588.00 | 1.3563 | 797.50 | 797.50 | |
| 2 | งานดินซุกด้วยแรงคน | ลบ.ม. | 15.75 | 157.50 | 2,480.63 | 1.3563 | 213.62 | 3,364.47 | |
| 3 | งานทรายรองพื้น | ลบ.ม. | 9.24 | 379.74 | 3,508.80 | 1.3563 | 515.04 | 4,758.98 | |
| 4 | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก | ลบ.ม. | 26.38 | 7,393.41 | 195,038.16 | 1.3563 | 10,027.68 | 264,530.25 | |
| 5 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | กก. | 1,286.80 | 18.10 | 23,291.08 | 1.3563 | 24.55 | 31,589.69 | |
| 6 | งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม. | ท่อน | 2.00 | 1,832.44 | 3,664.88 | 1.3563 | 2,485.34 | 4,970.68 | |
| 7 | งานทรายถมหลังท่อ | ลบ.ม. | 6.27 | 337.68 | 2,117.25 | 1.3563 | 458.00 | 2,871.63 | |
| 8 | งานป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ | ชุด | 1.00 | 3,927.78 | 3,927.78 | 1.3563 | 5,327.24 | 5,327.24 | |
| 9 | งานทดสอบ | งาน | 1.000 | 1,200.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | |
| รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น | | | | | 235,816.57 | | รวมเป็นเงิน | 319,410.45 | |
| | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 319,410.45 | |

(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)


(ลงชื่อ)

(นายสุธี มูลสถาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพ้ว

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายพันธยุทธ ปินตาพรหม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์สิทธิ์ โดยอาษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ (ค่างานต้นทุน)

สำหรับงานชลประทาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเทาดคอนกรีตหลังวัดห้วยล้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล้านพลับพลา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง หลังวัดห้วยล้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 70.00 ม. ลึก 0.75 ม.

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 6 ล้อ น้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเชียงรายลิตรละ...35.00 - 35.99...บาท

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดเดือน ตุลาคม 2565

ตามแบบ อบต.โป่งแพร่

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะ ขนส่ง (ก.ม.) | ค่า ขนส่ง (บาท) | ค่าแรง งาน (บาท) | รวม ราคาวัสดุ (บาท) | ที่มาของราคา |
|-------|--------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24 | บ./ตัน | 26,942.83 | 25.00 | 88.00 | - | 27,030.83 | พาณิชย์ ชร. |
| 2 | เหล็กเส้นกลม SB 9 มม. SR 24 | บ./ตัน | 25,284.21 | 25.00 | 88.00 | - | 25,372.21 | พาณิชย์ ชร. |
| 3 | เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. SD 40 | บ./ตัน | 26,890.21 | 25.00 | 88.00 | - | 26,978.21 | พาณิชย์ ชร. |
| 4 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15 | บ./ตัน | 3,009.35 | 25.00 | 88.00 | - | 3,097.35 | พาณิชย์ ชร. |
| 5 | หินผสมคอนกรีต เบอร์ 2 | บ./ลบ.ม. | 605.61 | 17.00 | 80.35 | - | 685.96 | พาณิชย์ ชร. |
| 6 | ทรายผสมคอนกรีต ราคาทำทราย | บ./ลบ.ม. | 210.28 | 14.00 | 70.46 | - | 280.74 | พาณิชย์ ชร. |
| 7 | ทรายหยาบรองพื้น ราคาทำทราย | บ./ลบ.ม. | 210.28 | 14.00 | 70.46 | 99.00 | 379.74 | พาณิชย์ ชร. |
| 8 | ทรายถม ราคาทำทราย | บ./ลบ.ม. | 168.22 | 14.00 | 70.46 | 99.00 | 337.68 | พาณิชย์ ชร. |
| 9 | ไม้ยางไมโส 1 1/2"x3"x3.5-4 ม. | บ./ลบ.พ. | 630.84 | 25.00 | 88.00 | - | 718.84 | พาณิชย์ ชร. |
| 10 | ไม้กะบากไมโส 1"x8"x3.5-4 ม. | บ./ลบ.พ. | 700.93 | 25.00 | 88.00 | - | 788.93 | พาณิชย์ ชร. |
| 11 | ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม. | ท่อน | 831.78 | 13.00 | 46.91 | - | 878.69 | พาณิชย์ ชร. |
| 12 | แผ่นเหล็ก 4x8 ฟุตหนา 1 มม. | แผ่น | 948.59 | | | - | 948.59 | ดูโฮม |
| 13 | ท่อเหล็ก Ø 2" หนา 1.2 มม. | ท่อน | 380.37 | | | - | 380.37 | ไทวัสดุ |
| 14 | ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม 1"x1" หนา 1.2 มม. | ท่อน | 164.49 | | | - | 164.49 | พาณิชย์ ชม. |
| 15 | ไม้ไผ่ ยาว 4 เมตร | ท่อน | 35.00 | | | - | 35.00 | ร้านสวนดอก |
| 16 | ตะปูตอกไม้ | กก. | 56.07 | | | - | 56.07 | พาณิชย์ ชร. |
| 17 | แผ่นป้ายไวเนล 1.20x2.40 ม. | แผ่น | 340.00 | | | - | 340.00 | ร้านอาโป |
| 18 | | | | | | - | - | |
| 19 | | | | | | - | - | |
| 20 | | | | | | - | - | |

1. งานทางป่า

1.1 งานถากถางและล้มต้นไม้

- ค่าดำเนินการ (ผนวก 1) = 2.80 บาท/ตร.ม.
รวมทั้งสิ้น = 2.80 บาท/ลบ.ม.

2. งานดินขุด

2.1 งานดินขุดด้วยแรงคน

- ค่าขุดดินด้วยแรงคน (1/2 x อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ) = 315 บาท/วัน = $1/2 \times 315$ บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น = 157.5 บาท/ลบ.ม.

3. งานทรายรองพื้น

3.1 ทรายหยาบรองพื้นกระหึ่มแน่น / 1 ลบ.ม. (แน่น)

- ค่าทรายหยาบ+ขนส่ง = 379.74 บาท/ลบ.ม.
 - ค่ายุบตัว = 1.25 x 379.74 = 474.68 บาท/ลบ.ม.
 - ค่าถมดินหรือทรายเพื่อปรับระดับ = 99.00 บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น = 953.42 บาท/ลบ.ม.

4. งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3

4.1 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3

- ขุดดิน 0 ลบ.ม. @ 150 บาท = - บาท/ม.
 - ค่าท่อ = 831.78 บาท/ม.
 - ค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง
 ค่าขนส่ง.....13.....กม... = $(46.91 \times 13) + 300$ = 909.83 บาท/เที่ยวค่าขน
 ค่าขนส่งเฉลี่ย = $(909.83 / 24 \text{ ม.})$ = 37.91 บาท/ม.
 - ค่าวาง เรียง และยาแนว = 188.00 บาท/ม.
 - ค่าคอนกรีตหยาบปรับพื้น 0.32 ลบ.ม. @ 2,421.10 บาท = 774.75 บาท/ม.
 ค่าใช้จ่ายรวม = 1,832.44 บาท/ม.
 ค่างานต้นทุน = 1,832.44 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น

ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 -26.99 บาท/ลิตร

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท.

| ขนาดท่อ (ม.) | จำนวน เที่ยว (ม.) | ค่าวาง เรียง และยาแนว (บาท / ม.) | ปริมาตรท่อรวมช่องว่าง ภายใน (ลบ.ม.) | คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.) |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|--|------------------------|
| Ø 0.30 | 48 | 96 | 0.126 | 0.12 |
| Ø 0.40 | 32 | 128 | 0.212 | 0.18 |
| Ø 0.50 | 28 | 158 | 0.322 | 0.25 |

| | | | | |
|--------|----|-----|-------|------|
| ๑ 0.60 | 24 | 188 | 0.442 | 0.32 |
| ๑ 0.80 | 18 | 241 | 0.770 | 0.50 |
| ๑ 1.00 | 10 | 290 | 1.169 | 0.75 |
| ๑ 1.20 | 8 | 344 | 1.651 | 1.00 |
| ๑ 1.50 | 5 | 421 | 2.545 | 1.45 |

คอนกรีต ค1 (รูปทรงกระบอก140 ksc.)

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|---|--------|---|-----------------|-----------|
| - ปูนซีเมนต์ มอก.15 | 5.86 | ถุง | @ | 154.87 | = | 907.54 | บาท/ลบ.ม. |
| - ทรายหยาบ | 0.80 | ลบ.ม. | @ | 280.74 | = | 224.59 | บาท/ลบ.ม. |
| - หินย่อย | 0.86 | ลบ.ม. | @ | 685.96 | = | 589.93 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าผสมคอนกรีต(เหมารวม) | 1.00 | ลบ.ม. | @ | 233.87 | = | 233.87 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าเทคอนกรีต(เหมารวม) | 1.00 | ลบ.ม. | @ | 184.40 | = | 184.40 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าบ่มคอนกรีต(เหมารวม) | 1.00 | ลบ.ม. | @ | 86.17 | = | 86.17 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าซ่อมเครื่องจักร(เหมารวม) | 1.00 | ลบ.ม. | @ | 30.42 | = | 30.42 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(เหมารวม) | 1.00 | ลบ.ม. | @ | 143.51 | = | 143.51 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าอุปกรณ์ต่างๆ(เหมารวม) | 1.00 | ลบ.ม. | @ | 20.67 | = | 20.67 | บาท/ลบ.ม. |
| ราคาคอนกรีต | | | | | | <u>2,421.10</u> | บาท/ลบ.ม. |

5. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

5.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ตามตารางคำนวณอัตรางานคอนกรีตและหิน งานก่อสร้างชลประทาน

คอนกรีต ค3 (รูปทรงกระบอก 210 ksc.)

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|---|--------|-------|-----------------|-----------|
| - ปูนซีเมนต์ มอก.15 | 7.19 | ถุง | @ | 154.87 | = | 1,113.52 | บาท/ลบ.ม. |
| - ทรายหยาบ | 0.73 | ลบ.ม. | @ | 280.74 | = | 204.94 | บาท/ลบ.ม. |
| - หินย่อย | 0.89 | ลบ.ม. | @ | 685.96 | = | 610.50 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าผสมคอนกรีต(เหมารวม) | 1.00 | ลบ.ม. | @ | 286.48 | = | 286.48 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าเทคอนกรีต(เหมารวม) | 1.00 | ลบ.ม. | @ | 225.88 | = | 225.88 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าบ่มคอนกรีต(เหมารวม) | 1.00 | ลบ.ม. | @ | 86.17 | = | 86.17 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าซ่อมเครื่องจักร(เหมารวม) | 1.00 | ลบ.ม. | @ | 37.26 | = | 37.26 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(เหมารวม) | 1.00 | ลบ.ม. | @ | 175.79 | = | 175.79 | บาท/ลบ.ม. |
| - ค่าอุปกรณ์ต่างๆ(เหมารวม) | 1.00 | ลบ.ม. | @ | 20.67 | = | 20.67 | บาท/ลบ.ม. |
| ราคาคอนกรีต | | | | | (1) = | <u>2,761.21</u> | บาท/ลบ.ม. |

ค่างานไม้แบบ

= ค่าแรงต่อรูปหล่อแบบ = พื้นที่ไม้แบบ (ตร.ม.) x อัตราราคาค่าต่อรูปหล่อแบบ = 239.63 x 133

(2) = 31,870.79 บาท

ไม้ยางแปรรูป(ขนาด 1 1/2"x3"x3.5-4 ม.) * ปริมาตรไม้แบบเฉลี่ยเท่ากับ 0.06 ลบ.ม./ตร.ม. = 11,980.69 บาท/ลบ.ม.

ไม้กระบาก(ขนาด 1"x6-8"x4 ม.) * ปริมาตรไม้แบบเฉลี่ยเท่ากับ 0.06 ลบ.ม./ตร.ม. = 13,148.85 บาท/ลบ.ม.

ราคาเฉลี่ยไม้แบบ = 12,564.77 บาท/ลบ.ม.

| | | | | |
|---|-----|---|-----------|-----------|
| ค่าไม้แบบ = (พท.ไม้แบบ(ตร.ม.) x 0.06) / 2 x (ราคาไม้แบบต่อ ลบ.ม.) | (3) | = | 90,326.87 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม = (2) + (3) / ปริมาตรคอนกรีตของโครงสร้างแต่ละแห่ง | (4) | = | 4,632.20 | บาท/ลบ.ม. |
| รวมทั้งสิ้น = [(1)+(4)] | | = | 7,393.41 | บาท/ลบ.ม. |

5.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

ค่าเหล็กเสริมคอนกรีตรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-----|-------|---------|---------|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 6 มม. | 27,030.83 | /1,000 | = | 27.03 | บาท/กก. | |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 9 มม. | 25,372.21 | /1,000 | = | 25.37 | บาท/กก. | |
| เหล็กเส้นกลม SD 40 ขนาด 12 มม. | 26,978.21 | /1,000 | = | 26.98 | บาท/กก. | |
| - เอลี่ค่าเหล็กเสริมคอนกรีต | | | (1) | = | 13.23 | บาท/กก. |
| - ค่าเผื่อตัดเศษและสูญเสีย | | | | | บาท/กก. | |
| = (ค่าเหล็กเสริมคอนกรีต) x 0.10" | | = 13.23x0.10 | (2) | = | 1.32 | บาท/กก. |
| - ค่าแรงตัดผูกเหล็กเสริม รวมอุปกรณ์ | | | (3) | = | 3.55 | บาท/กก. |
| รวมทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) | | | | = | 18.10 | บาท/กก. |

6. งานป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

6.1 ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

| | | | | | |
|--|-------|---------------------|---|----------|-----|
| - ดินชุดฐานราก+กลบคืน | 0.108 | ลบ.ม. X 148 บาท | = | 15.98 | บาท |
| - ไม้แบบหล่อคอนกรีต(ค่าแรง) | 0.14 | ตร.ม. X 133 บาท | = | 18.62 | บาท |
| - ไม้แบบ ใช้ 80% | 0.112 | ลบ.พ. X 788.93 บาท | = | 88.36 | บาท |
| - ไม้เคร้ายัดไม้แบบ คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ | 0.034 | ลบ.พ. X 718.84 บาท | = | 24.44 | บาท |
| - ตะปูยึดไม้แบบ | 0.04 | กก. X 56.07 บาท | = | 2.24 | บาท |
| - คอนกรีต 1:2:4 | 0.144 | ลบ.ม. X 2761.21 บาท | = | 397.61 | บาท |
| - ท่อเหล็กกลม Ø 2" หนา 1.2 มม. จำนวน 1 ท่อน x 380.37 บาท + ค่าแรง 114.11 บาท | | | = | 494.48 | บาท |
| - เหล็กกล่อง ขนาด 1"x" หนา 1.2 มม. จำนวน 2 ท่อน x 164.49 บาท + ค่าแรง 49.35 บาท/ท่อน | | | = | 427.67 | บาท |
| - แผ่นเหล็กเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 1 มม. จำนวน 1 แผ่น x 948.59 บาท + ค่าแรง 284.58 บาท | | | = | 1,233.17 | บาท |
| - ทาสีกันสนิมโครงเหล็ก 5.76 ตร.ม. X 35 บาท + ค่าแรง 35 บาท/ตร.ม. | | | = | 403.20 | บาท |
| - ค่าเขียนรายละเอียดป้าย | 1.00 | ป้าย | = | 300.00 | บาท |

6.2 ป้ายขณะก่อสร้าง

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------|--------|----------|-----|
| - ไม้ไผ่ ยาว 4.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน x 35 บาท + ค่าแรง 10.5 บาท/ท่อน | | | = | 182.00 | บาท | |
| - แผ่นไว้นิลข้อความ จำนวน 1 แผ่น x 340 บาท | | | = | 340.00 | บาท | |
| | | | รวมเงินต้นทุน | = | 3,927.78 | บาท |

งานทดสอบ

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|---------------|---|----------|-----|
| - ค่าทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | 9.00 | ท่อน | 100.00 | = | 900.00 | บาท |
| - ค่าทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต | 1.00 | ชุด | 300.00 | = | 300.00 | บาท |
| | | | รวมเงินต้นทุน | = | 1,200.00 | บาท |