



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  
เรื่อง ราคาากลางโครงการเขตาดคอนกรีตล้าเหมืองหลังวัดห้วยสำน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยสำนพลับพลา  
ตำบลโป่งแพร่ อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเขตาดคอนกรีตล้าเหมืองหลังวัดห้วยสำน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยสำนพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๗๕ เมตร จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบที่ อบต.โป่งแพร่ กำหนด) และได้ดำเนินการค่านวณราคาากลางโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณาราคาค่าก่อสร้างของผู้เสนอราคาในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จึงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการค่านวณราคาากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานิตย์ มูลเค้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเทศบาลนครลำปางเมืองหลังวัด หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยसानพลับพลา ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานเทศบาลนครลำปางเสริม ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๕ เมตร (ตามแบบที่ อบต.โป่งแพร์ กำหนด) มีรายละเอียดงานดังนี้
  - ๑) งานถมดินและถมต้นไม้ จำนวน ๒๑๐.๐๐ ตร.ม.
  - ๒) งานดินขุดด้วยแรงคน จำนวน ๑๕.๗๕ ลบ.ม.
  - ๓) งานทรายรองพื้น จำนวน ๙.๒๔ ลบ.ม.
  - ๔) งานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๖.๓๘ ลบ.ม.
  - ๕) งานเสริมเหล็กคอนกรีต จำนวน ๑,๒๘๖.๘๐ กก.
  - ๖) งานท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ ม.
  - ๗) งานทรายถมหลังท่อ จำนวน ๖.๒๗ ลบ.ม.
  - ๘) งานป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ (ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ) จำนวน ๑ ชุด
  - ๙) งานทดสอบ จำนวน ๑ งาน
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๔๐,๒๔๘.๑๕ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายสุธี มูลสถาน	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพันธ์ยุทธ ปินตาพรหม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายศักดิ์สิทธิ์ โดยอาษา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเขตวัดคอนกรีตหลังวัดห้วยสำน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยสำนพลับพลา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง หลังวัดห้วยสำน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยสำนพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 70.00 ม. ลึก 0.75 ม.

วันที่คำนวณราคากลาง

8 กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย(บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor Fn (ฝนชุก 1)	ราคาต่อหน่วย x Fn บาท	ราคากลาง/บาท	หมายเหตุ
1	งานฉากล้างและล้มต้นไม้	ตร.ม.	210.00	2.80	588.00	1.3536	795.91	795.92	
2	งานดินซุดด้วยแรงคน	ลบ.ม.	15.75	157.50	2,480.63	1.3536	213.19	3,357.77	
3	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	9.24	257.38	2,378.19	1.3536	348.39	3,219.12	
4	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	26.38	7,181.04	189,435.84	1.3536	9,720.26	256,420.35	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	1,286.80	35.54	45,732.87	1.3536	48.11	61,904.02	
6	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม.	ท่อน	2.00	1,899.14	3,798.28	1.3536	2,570.68	5,141.35	
7	งานทรายถมหลังท่อ	ลบ.ม.	6.27	309.65	1,941.51	1.3536	419.14	2,628.02	
8	งานป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ	ชุด	1.00	4,123.52	4,123.52	1.3536	5,581.60	5,581.60	
9	งานทดสอบ	งาน	1.000	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					251,678.83		รวมเป็นเงิน	340,248.15	
							รวมเป็นเงิน	340,248.15	

( สามแสนสี่หมื่นสองร้อยสี่สิบบแปดบาทสิบห้าสตางค์ )

(ลงชื่อ)

(นายสุธี มูลสถาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพันธ์ยุทธ ปินดาพรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์สิทธิ์ โดยอาษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ