

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสาน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอมะเลง
จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอมะเลง จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร
(ตามแบบที่ อบต.โป่งแพร่ กำหนด) จำนวน ๑ หลัง
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๔๙๘,๒๕๐.๓๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ प्र.๖) จำนวน ๑ หน้า
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ प्र.๕) จำนวน ๑ หน้า
- ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ प्र.๔) จำนวน ๔ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| ๗.๑ นายสุธี มูลสถาน | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายพันธ์ยุทธ ปินตาพรหม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายศักดิ์สิทธิ์ โดยอาษา | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสาน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสำนพลับพลา
สถานที่ก่อสร้าง	ที่สาธารณะป่าสุสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ปพ 02/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	495,850.39	
2	ประเภทงานทาง		
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
5	ประเภทงานไม้ปรับราคา	2,400.00	
สรุปผล	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	498,250.39	
	คิดเป็นราคากลาง	498,250.39	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทเก้าสตางค์)		

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุธี มูลสถาน)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพันธ์ยุทธ ปินตาพรหม)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์สิทธิ์ โดยอาษา)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสาน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยล้านพลับพลา
สถานที่ก่อสร้าง	ที่สาธารณะป่าสุสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งแพร์ อำเภอมัญเฒ่า จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	ปพ 02/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์
แบบ พร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง วันที่	6 กันยายน 2565
แบบเลขที่	-


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	379,787.37	1.3056	495,850.39	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้ปรับราคา	2,400.00	1.000	2,400.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุปผล	คิดเป็นราคากลางเพียง			498,250.39	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 160.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3114.06 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุธี มูลสถาน)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพันธ์ยุทธ ปินตาพรหม)

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์สิทธิ์ โดยอาษา)

รายการประมาณราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/4

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสาน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้านพลับพลา

สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะป่าสุสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ปพ 02/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์

ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

คำนวณราคากลางโดย นายพันธ์ยุทธ ปินตาพรม ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานขุดฐานราก+ถมกลับ	22.30	ลบ.ม	-	-	148.00	3,300.40	3,300.40	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc.	0.66	ลบ.ม	1,682.24	1,110.28	391.00	258.06	1,368.34	
	- คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป 240 KSC	34.09	ลบ.ม	1,775.70	60,533.61	391.00	13,329.19	73,862.80	
	- ทราดยาบรองพื้น	20.83	ลบ.ม	560.75	11,680.42	91.00	1,895.53	13,575.95	
	รวมค่างาน							92,107.49	
2	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	128.20	ตร.ม		-	133.00	17,050.60	17,050.60	
	- ไม้แบบ	38.46	ลบ.ฟ.	700.93	26,957.77	-	-	26,957.77	
	- ไม้โครงคร่าว	11.54	ลบ.ฟ.	560.75	6,471.06	-	-	6,471.06	
	- ตะปู	32.05	กก.	56.70	1,817.24	-	-	1,817.24	
	- พลาสติกใสบาง 54" x54 หลา 50 ไมครอน	220.00	ตร.ม	1.47	323.40	-	-	323.40	
	- โฟมแผ่น ขนาด 0.60 x 1.20 ม.หนา 3/4"	15.00	แผ่น	40.19	602.85	-	-	602.85	
	รวมค่างาน							53,222.92	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- ตะแกรง WireMesh dia. 4 มม. @0.20x0.20	220.00	ตร.ม.	33.80	7,436.00	5.00	1,100.00	8,536.00	
	- RB 6 mm.	305.73	กก.	29.68	9,074.07	4.10	1,253.49	10,327.56	
	- RB 9 mm.	29.90	กก.	28.28	845.57	4.10	122.59	968.16	
	- DB 12 mm.	989.20	กก.	26.91	26,619.37	3.30	3,264.36	29,883.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	38.85	กก.	51.40	1,996.89	-	-	1,996.89	
	รวมค่างาน							51,712.34	

รายการประมาณราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/4

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสาน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสำนพลับพลา

สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะป่าสุสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ปพ 02/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์

ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

คำนวณราคากลางโดย นายพันธ์ยุทธ ปินตาพรหม ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- งานขัดมันผิวพื้น(ขัดผิวขณะเท)	160.00	ตร.ม.	-	-	40.00	6,400.00	6,400.00	
	- งานขัดหยาบผิวพื้น (ขัดผิวขณะเท)	60.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,800.00	1,800.00	
	รวมค่างาน							8,200.00	
5	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. หน้า 23.5 กก.	58.00	ท่อน	914.44	53,037.52	-	-	53,037.52	
	- แปเหล็กรูปสำเร็จรูปอบสังกะสี หนา 0.7 มม.	53.00	ท่อน	185.98	9,856.94	-	-	9,856.94	
	- แผ่นเพลาท 8"x8" หนา 9 มม. เจาะรู 4 รู	15.00	แผ่น	148.60	2,229.00	-	-	2,229.00	
	- J-Bolt เบอร์ 16x400 มม. เหล็กชุบกำลิวาไนซ์	60.00	ชุด	98.13	5,887.80	-	-	5,887.80	
	- งานสีกันสนิม รองพื้นและทับหน้าสีน้ำเงิน	167.04	ตร.ม.	56.00	9,354.24	35.00	5,846.40	15,200.64	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณทรงจั่ว	1,363.00	กก.	-	-	10.00	13,630.00	13,630.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งแปสำเร็จรูป	243.32	ตร.ม.	-	-	25.00	6,083.00	6,083.00	
	รวมค่างาน							105,924.90	
6	งานมุงหลังคา	243.32	ตร.ม	-	-	50.00	12,166.00	12,166.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	540.00	เมตร	54.21	29,273.40	-	-	29,273.40	
	- ครอบสันโค้ง	49.00	แผ่น	63.55	3,113.95	-	-	3,113.95	
	- ครอบสันโค้งปิดจั่ว	2.00	แผ่น	32.71	65.42	-	-	65.42	
	- ครอบข้าง	44.00	แผ่น	48.60	2,138.40	-	-	2,138.40	
	- ครอบข้างปิดปลาย	4.00	แผ่น	39.25	157.00	-	-	157.00	
	- ครอบสันโค้ง 2 ทาง	1.00	แผ่น	32.71	32.71	-	-	32.71	

รายการประมาณราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 3/4

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสาน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้านพลับพลา

สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณชนป่าสุสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งแพร์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ปพ 02/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์

ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

คำนวณราคากลางโดย นายพันธ์ยุทธ ปินตาพรม ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูเกลียวปลายสว่าน หัวหกเหลี่ยม	600.00	ตัว	1.95	1,170.00	-	-	1,170.00	
	- ไม้เชิงชายสังเคราะห์ ขนาด 8" ยาว 3.00 เมตร หนา 1.6 ซม.	23.00	แผ่น	157.94	3,632.62	219.00	5,037.00	8,669.62	
	- ทับเชิงชายกันชนกไม้สังเคราะห์	15.00	แผ่น	67.29	1,009.35	-	-	1,009.35	
	- ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ 6" ยาว 3.00 เมตร หนา 0.8 ซม.	8.00	แผ่น	1.47	11.76	-	-	11.76	
	รวมค่างาน							57,807.61	
7	งานไฟฟ้า								
	- สะพานไฟคัทเอ้าท์ 2P 60 A	1.00	ชุด	139.25	139.25	110.00	110.00	249.25	
	- ปลั๊กกราวด์ คู่	5.00	ชุด	42.06	210.30	90.00	450.00	660.30	
	- แฉงทองแดงยาว 1 เมตร	1.00	ชุด	81.31	81.31	-	-	81.31	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5(วงจรปลั๊กและสายดิน)	100.00	เมตร	8.41	841.00	7.00	700.00	1,541.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ สีเหลือง 3/4"	6.00	ท่อน	70.00	420.00	92.00	552.00	972.00	
	- อุปกรณ์ร้อยสาย(กล่องแยกสาย คอนเน็กเตอร์ ช้องอ แคลล์ม)	1.00	ชุด	147.00	147.00	-	-	147.00	
	รวมค่างาน							3,650.86	
8	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	36.00	ตร.ม.	54.00	1,944.00	30.00	1,080.00	3,024.00	
	รวมค่างาน							3,024.00	
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	12.1 ป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ								
	- ดินชุดฐานราก+กลบคั้น	0.108	ลบ.ม.	-	-	148.00	15.98	15.98	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.14	ตร.ม.	-	-	133.00	18.62	18.62	
	- ไม้แบบ ไซ้ 80%	0.112	ลบ.ฟ.	700.93	78.50	-	-	78.50	

รายการประมาณราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 4/4

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสาน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยล้านพลับพลา

สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณะป่าสุสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ปพ 02/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

คำนวณราคากลางโดย นายพันธ์ยุทธ ปินตาพรม ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ	0.030	ลบ.ฟ.	560.75	16.82	-	-	16.82	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	0.04	กก.	56.70	1.98	-	-	1.98	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.144	ลบ.ม.	1,775.70	255.70	306.00	44.06	299.76	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 2 " หน้า 1.2 มม.	1.000	ท่อน	380.37	380.37	114.11	114.11	494.48	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" หน้า 1.2 มม.	2.000	ท่อน	242.99	485.98	72.90	145.79	631.77	
	- แผ่นเหล็กเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 1 มม.	1.000	แผ่น	948.60	948.60	284.58	284.58	1,233.18	
	- ทาสีกันสนิมโครงเหล็ก	5.76	ตร.ม.	56.00	322.56	35.00	201.60	524.16	
	- ค่าเขียนรายละเอียดป้าย	1.00	ป้าย	-	-	300.00	300.00	300.00	
	12.2 ป้ายขณะก่อสร้าง								
	- แผ่นป้ายไวนิล ข้อความโครงการ	1.00	แผ่น	340.00	340.00	-	-	340.00	
	- ไม้ไผ่ ยาว 4.00 เมตร	4.00	ท่อน	35.00	140.00	10.50	42.00	182.00	
	รวมค่างาน							4,137.25	
10	งานทดสอบวัสดุ								
	- ทดสอบการรับแรงอัดของคอนกรีตแบบลูกบาศก์ ชุดละ 3 ก้อน	2.00	ชุด			300.00	600.00	600.00	
	- ทดสอบการรับแรงดึงของเหล็ก RB 6	1.00	ชุด			800.00	800.00	800.00	
	- ทดสอบการรับแรงดึงของเหล็ก DB 12	1.00	ชุด			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่างาน							2,400.00	
	รวมค่างานต้นทุน							382,187.37	